

Gdańsk, 17.06.2024r.

Zaproszenie do złożenia oferty

„Siarkopol” Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku niniejszym pismem zaprasza do złożenia oferty na realizację Zamówienia obejmującego:

- Wykonanie prac ziemnych oraz betoniarskich dotyczących zabezpieczenia kolektora ściekowego PEHD DN600 ułożonego pod placem składowym.**



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca realizacji Zamówienia obejmującego wykonanie prac ziemnych oraz betoniarskich dotyczących zabezpieczenia kolektora ściekowego PEHD DN600 ułożonego pod placem składowym w Siarkopol Gdańska S.A.

I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

- „Siarkopol” Gdańsk S.A. zaprasza do udziału w postępowaniu - którego przedmiotem jest realizacja Zamówienia obejmującego:
 - wykonanie prac ziemnych oraz betoniarskich dotyczących zabezpieczenia kolektora ściekowego PEHD DN600 ułożonego pod placem składowym zgodnie z projektem (załącznik nr 1) w Siarkopol Gdańska S.A.
- Termin składania ofert upływa w dniu 05.07.2024r. do godz. 10.00.
- Zamawiający nie dopuszcza:
 - składania ofert częściowych,
 - złożenia przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty.
- Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, włączając w to kryteria oceny ofert, warunki udziału w postępowaniu oraz sposób oceny ich spełniania. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego – www.siarkopol.gda.pl.
- Dane Zamawiającego:

„Siarkopol” Gdańsk Spółka Akcyjna , adres: 80-601 Gdańsk 12, ul. Mjr. H. Sucharskiego 12. wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ, VII Wydział Gospodarczy KRS: 0000045354, NIP: 583-000-11-26, wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego – 52 245 000 zł.
- Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:

Rafał Cichosz, tel. 606 789 043
e-mail: rcichosz@siarkopol.gda.pl



7. Dokładny adres do korespondencji:

„Siarkopol” Gdańsk Spółka Akcyjna , adres: 80-601 Gdańsk 12, ul. Mjr. H. Sucharskiego 12.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- 1.1. Wykonanie prac ziemnych dotyczących odkrywki kolektora ściekowego
- 1.2. Wykonanie odwodnienia terenu na odcinku prac ziemnych
- 1.3. Wykonanie zabezpieczenia istniejącego kolektora ściekowego zgodnie z projektem (załącznik 1) oraz zgodnie z wiedzą techniczną
- 1.4. Zasypanie oraz uporządkowanie miejsca prac

2. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAMÓWIENIA ORAZ WARUNKI JEGO WYKONANIA I ODBIORU OKRESLAJĄ:

1.1. Wytyczne funkcjonalno-użytkowe:

1.1.1. Stan obecny:

Kolektor ściekowy PEHD DN600 stanowi główny kolektor odprowadzający ścieki z terenu Siarkopol Gdańsk na przyzakładową oczyszczalnię ścieków. Kolektor DN600 został ułożony w pierwotnym kolektorze żelbetonowym DN1000, który stanowi obecnie osłonę dla kolektora PEHD. Kolektor usadowiony jest w gruncie na fundamencie betonowym na głębokości 2550. Jednak, że pierwotny kolektor żelbetonowy (osłonowy) DN1000 pod wpływem działania czynników zewnętrznych takie jak wody gruntowe o bardzo niskim Ph uległ erozji oraz częściowemu uszkodzeniu i nie stanowi osłony dla kolektora PEHD DN600 – obciążenie wynikające z eksploatacji placu składowego. Pierwotnie na kolektorze zabudowane były studnie rewizyjne, które po przebudowie zostały częściowo skute. Obecnie czynna jest tylko jedna studnia rewizyjna znajdująca się w końcowym odcinku.

1.1.2. Planowany zakres prac oraz technologia:

1. Demontaż nawierzchni wierzchniej placu składowego w postaci płyt drogowych
2. Wykonanie prac odkrywkowych na wskazanym odcinku – 2 warianty:
Wariant I: Prace wyłącznie w miejscu uszkodzenia kolektora osłonowego żelbetonowego DN1000
Wariant II: Prace na odcinku ok 60bm na całej długości placu składowego
3. Odwodnienie terenu przy użyciu igłofiltrów oraz pompy odwadniającej



4. Oczyszczenie przestrzeni między kolektorem DN600, a żelbetonowym DN1000 celem posadowienia kolektora ściekowego dolnej części fundamentu
5. Skucie i usunięcie górnej części kolektora żelbetonowego DN1000 na długości 80mb – Wariant II.
6. Wykonanie prac betoniarskich zgodnie z projektem – załącznik 1. Dopuszcza się po wcześniejszym uzgodnieniu z Inwestorem oraz Projektantem gotowych żelbetonowych prefabrykatów stanowiących osłonę kolektora.
7. Wzmocnienie, nadbudowa studni rewizyjnej – Wariant II
8. Zasypanie oraz odtworzenie wierzchniej struktury placu składowego:
 - geowłóknina Terralys;
 - warstwa podbudowy z kruszbetu – 30 cm;
 - warstwa podsypki piaskowej;
 - płyty drogowe w 2 wariantach - standard 300x150x15 oraz x 18 (wzmocnione)
9. Uporządkowanie terenu.

Wszelkie zmiany dotyczące rozwiązań przyjętych w niniejszym projekcie w szczególności dotyczące konstrukcji mogą być wprowadzone wyłącznie za zgodą Zamawiającego. Zmiany muszą być zgłoszone przed składaniem ofert wykonawczych.

1.2. Warunki szczególne wynikające z lokalizacji i specyfiki przedmiotu Zamówienia:

W zakresie warunków bezpieczeństwa pracy:

- 1) Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany odbyć szkolenie z zakresu bhp i ppoż. na czynnym obiekcie i przestrzegać ich w trakcie realizacji Robót.

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

3.1 Nieprzekraczalny termin realizacji przedmiotu Zamówienia wynosi: 60 dni od dnia zawarcia Umowy do dnia zgłoszenia Robót do odbioru końcowego znajdujących się w takim stanie, że zgodnie z Umową upoważnia to Wykonawcę do dokonania takiego zgłoszenia.

3.2 Jako datę zawarcia Umowy przyjmować się będzie datę podpisania Umowy przez obie Strony. W przypadku składania podpisów przez Strony w różnych datach, za termin zawarcia uważać się będzie datę, w której podpisy złożyła ostatnia Strona Umowy.

4. PODWYKONAWCY

4.1 Zamawiający dopuszcza zatrudnienie Podwykonawców.

5. WIZJA LOKALNA

1. Na potrzeby przygotowania oferty Wykonawca zobowiązany jest – pod rygorem wykluczenia z Postępowania – do sprawdzenia warunków realizacji, poprzez przeprowadzenie na własny koszt i ryzyko wizji lokalnej w obecności wyznaczonego pracownika Siarkopolu Gdańsk wraz z potwierdzeniem jej odbycia. W przedmiotowej sprawie należy skontaktować się z Panem Rafałem Cichoszem.

6. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

6.1 Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, w której zaproponowano najniższą cenę ofertową netto, podaną jako łączne wynagrodzenie ryczałtowe netto Wykonawcy za zrealizowanie całości przedmiotu Zamówienia.

7. ZASADY DOTYCZĄCE TERMINU, MIEJSCA I SPOSOBU SKŁADANIA OFERT

7.1 Oferta winna być przygotowana dla Wariantu I oraz dla wariantu II.

7.2 Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres: rcichosz@siarkopol.gda.pl lub osobiście w siedzibie Zamawiającego: „Siarkopol” Gdańsk Spółka Akcyjna, 80-601 Gdańsk 12, ul. Mjr. H. Sucharskiego 12.

7.3 Oferty złożone po terminie składania ofert wskazanym w Dziale I pkt 2 nie zostaną rozpatrzone .

8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

8.1 Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

8.2 Na co najmniej 4 dni kalendarzowe przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o kolejne 30 dni.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania przetargu bez podania przyczyny.



„Siarkopol” Gdańsk S.A.
80-601 Gdańsk, ul. mjr. H. Sucharskiego 12
e-mail: zarzad@siarkopol.gda.pl
tel.: (+48) 58 555 24 00
fax.: (+48) 58 555 24 23
www.siarkopol.gda.pl

SIARKOPOL
GRUPA PERN
GDAŃSK

Załączniki:

1. *Projekt konstrukcyjny*
2. *Mapa pogładowa.*

