

„Siarkopol” Gdańsk S.A.
80-601 Gdańsk, ul. mjr. H. Sucharskiego 12
e-mail: zarzad@siarkopol.gda.pl
tel.: (+48) 58 555 24 00
fax.: (+48) 58 555 24 23
www.siarkopol.gda.pl



Gdańsk, 25.08.2025r.

Zaproszenie do złożenia oferty

„SIARKOPOL” Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku zaprasza do złożenia oferty na realizację Zamówienia obejmującego **prace remontowo – modernizacyjne 9 szt. poletek ociekowych na oczyszczalni ścieków w „SIARKOPOL” Gdańska S.A.**

Zarząd Spółki
Marcin Kłosiński
Prezes Zarządu

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000045354.
Kapitał zakładowy (wpłacony): 52.245.000,00 zł. REGON: 190555377, NIP: 5830001126



SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca realizacji Zamówienia obejmującego wykonanie prac remontowo - modernizacyjnych 9 szt. poletek ociekowych na oczyszczalni ścieków w „SIARKOPOL” Gdańska S.A.

I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

1. „SIARKOPOL” Gdańsk S.A. zaprasza do udziału w postępowaniu - którego przedmiotem jest realizacja Zamówienia obejmującego:
 - 1) Prace remontowo – modernizacyjne 9 szt. poletek ociekowych
2. Termin składania ofert upływa w dniu **15.09.2025r. do godz. 10.00.**
3. Zamawiający nie dopuszcza:
 - 3.1 składania ofert częściowych;
 - 3.2 złożenia przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty.
4. ***Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, włączając w to kryteria oceny ofert, warunki udziału w postępowaniu oraz sposób oceny ich spełniania. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego – www.siarkopol.gda.pl.***
5. **Dane Zamawiającego:**

„SIARKOPOL” Gdańsk Spółka Akcyjna , adres: 80-601 Gdańsk 12, ul. Mjr. H. Sucharskiego 12. wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ, VII Wydział Gospodarczy KRS: 0000045354, NIP: 583-000-11-26, wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego – 52 245 000 zł.
6. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:

Rafał Cichosz, tel. 606 789 043
e-mail: rcichosz@siarkopol.gda.pl
7. Dokładny adres do korespondencji:

„SIARKOPOL” Gdańsk Spółka Akcyjna , adres: 80-601 Gdańsk 12, ul. Mjr. H. Sucharskiego 12.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- 1.1. Uzyskanie wymaganych zgód administracyjnych – zgłoszenie (po stronie wykonawcy).
- 1.2. Wykonanie prac remontowych zgodnie z dokumentacją oraz technologią przedstawioną przez „SIARKOPOL” Gdańsk S.A.

2. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAMÓWIENIA ORAZ WARUNKI JEGO WYKONANIA I ODBIORU OKRESLAJĄ:

2.1. Wytoczne funkcjonalno-użytkowe:

2.1.1. Stan obecny:

Poletka ociekowe:

- Poletka ociekowe w ilości 18 szt. zlokalizowane są po dwóch stronach odстойników (9 szt. na stronę). Poletka zbudowane są jako monolit żelbetonowy wyłożony cegłą kwasoodporną od strony wewnętrznej. Każda komora oddzielona jest od siebie ścianą betonową. Dolna część komory wypełniona jest materiałem przepuszczalnym separując osad od wody. Ociekająca woda odprowadzana jest poprzez rurociąg drenażowy do studni, a następnie przepompowywana jest do odстойników.

2.1.2. Planowany zakres prac:

Poletka ociekowe:

- remont zewnętrznych ścian poletek
- częściowa wymiana złoża filtracyjnego
- naprawa, częściowa odbudowa wewnętrznej komory osadowej

2.1.3. Technologia naprawy:

Chronologiczny zakres prac:

I. System filtracyjny odwodnienia:

1. Demontaż płyt żelbetonowych typu YOMB
2. Zebranie górnej warstwy złoża filtracyjnego do wysokości rury drenażowej
3. Demontaż pokryw studzienek kontrolnych i sprawdzenie drożności rur drenażowych,
4. Uzupełnienie, naprawa ubytków w wewnętrznej części komory (technologia do ustalenia)

5. Uzupełnienie nowym złożem filtracyjnym zgodnie z projektem (rys. konstr.)
6. Umycie zdemontowanych płyt typu YUMB oraz ich montaż (w razie konieczności uzupełnienie nowymi płytami. Zakup, pozyskanie po stronie Inwestora)

II. Konstrukcja żelbetonowa poletek:

1. Wycięcie pasa nawierzchni betonowej drogi wzdłuż ścian poletek ociekowych o szerokości ok. 1m i głębokości 1m.
2. Odkopanie-odsłonięcie ścian poletek
3. Skucie górnej warstwy betonowej w postaci czap - oczepów oraz luźnych elementów konstrukcji betonowej,
4. Przygotowanie podłoża – hydromonitoring 2500bar,
5. Zabezpieczenie, uszczelnienie istniejących dylatacji,
6. uszczelnienie "mokrych" rys i pęknięć ścian
7. Wklejenie kotew na ścianach oraz w ławach co 25 cm, długość 15 cm,
8. Zbrojenie ścian siatką fi 10, oczka 15cmx15cm,
9. Zbrojenie oczepu,
10. Montaż szczelnych dylatacji zewnętrznych ścian
11. Szalunek systemowy ścian,
12. Betonowanie za pomocą pompy ściany - przyjęto 12cm grubości (beton C40 + dodatki),
13. Zdjęcie mleka cementowego poprzez mycie wysokociśnieniowe
14. Nałożenie powłoki bitumicznej na zewnętrzne ściany poletek,
15. Zasypanie do pierwotnej wysokości wcześniej odkopanych miejsc i odtworzenie betonowej nawierzchni drogi,
16. Wywóz i utylizacja gruzu oraz urobku,
17. Uporządkowanie terenu

Wszelkie zmiany dotyczące rozwiązań przyjętych w niniejszym projekcie w szczególności dotyczące konstrukcji mogą być wprowadzone wyłącznie za zgodą Zamawiającego. Zmiany muszą być zgłoszone przed składaniem ofert wykonawczych.

2.2. Warunki szczególne wynikające z lokalizacji i specyfiki przedmiotu Zamówienia:

W zakresie warunków bezpieczeństwa pracy:

- 1) Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany odbyć szkolenie z zakresu bhp i ppoż. na czynnym obiekcie i przestrzegać ich w trakcie realizacji Robót.

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

3.1 Nieprzekraczalny termin realizacji przedmiotu Zamówienia wynosi: 90 dni od dnia zawarcia Umowy do dnia zgłoszenia Robót do odbioru końcowego znajdujących się w takim stanie, że zgodnie z Umową upoważnia to Wykonawcę do dokonania takiego zgłoszenia.

3.2 Jako datę zawarcia Umowy przyjmować się będzie datę podpisania Umowy przez obie Strony. W przypadku składania podpisów przez Strony w różnych datach, za termin zawarcia uważać się będzie datę, w której podpisy złożyła ostatnia Strona Umowy.

4. PODWYKONAWCY

4.1 Zamawiający dopuszcza zatrudnienie Podwykonawców.

5. WIZJA LOKALNA

5.1. Na potrzeby przygotowania oferty Wykonawca zobowiązany jest – pod rygorem wykluczenia z Postępowania – do sprawdzenia warunków realizacji, poprzez przeprowadzenie na własny koszt i ryzyko wizji lokalnej w obecności wyznaczonego pracownika SIARKOPOLu wraz z potwierdzeniem jej odbycia. W przedmiotowej sprawie należy skontaktować się z Panem Rafałem Cichoszem.

6. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

6.1 Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, w której zaproponowano najniższą cenę ofertową netto, podaną jako łączne wynagrodzenie ryczałtowe netto Wykonawcy za zrealizowanie całości przedmiotu Zamówienia.

6.2 Uwaga: wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie przysługują od niego środki odwoławcze.

7. ZASADY DOTYCZĄCE TERMINU, MIEJSCA I SPOSOBU SKŁADANIA OFERT

7.1 Oferta powinna być złożona w formie elektronicznej na adres e-mail: rcichosz@siarkopol.gda.pl lub w formie papierowej. W przypadku składania oferty w formie papierowej należy złożyć ją w zamkniętej kopercie z napisem „Remont/modernizacja 9szt. poletek ociekowych”. Oferty należy składać w sekretariacie „SIARKOPOL” Gdańsk S.A. w Gdańsku przy ulicy mjr. H Sucharskiego 12, 80-601 Gdańsk w nieprzekraczalnym terminie do 15.09.2025r. godz. 10.00.

7.2 Oferty złożone po terminie składania ofert wskazanym w Dziale I pkt 2 nie zostaną rozpatrzone .

8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

8.1 Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

8.2 Na co najmniej 4 dni kalendarzowe przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o kolejne 30 dni.

Załączniki:

1. *Schemat konstrukcyjny poletek ociekowych.*