

„Siarkopol” Gdańsk S.A.
80-601 Gdańsk, ul. mjr. H. Sucharskiego 12
e-mail: zarzad@siarkopol.gda.pl
tel.: (+48) 58 555 24 00
fax.: (+48) 58 555 24 23
www.siarkopol.gda.pl



Gdańsk, 12.12.2025r.

Zaproszenie do złożenia oferty

„SIARKOPOL” Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku niniejszym pismem zaprasza do złożenia oferty na realizację Zamówienia obejmującego **wykonanie prac modernizacyjno/remontowych odstojnika nr 2 na oczyszczalni ścieków** w „SIARKOPOL” Gdańska S.A.

Zarząd Spółki
Marcin Kłosiński
Prezes Zarządu

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000045354.
Kapitał zakładowy (wpłacony): 52.245.000,00 zł. REGON: 190555377, NIP: 5830001126



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

1. „SIARKOPOL” Gdańsk S.A. zaprasza do udziału w postępowaniu - którego przedmiotem jest realizacja Zamówienia obejmującego:
 - 1) wykonanie prac modernizacyjno/remontowych odstojnika nr 2 na oczyszczalni ścieków w SIARKOPOL Gdańska S.A.
2. Termin składania ofert upływa w dniu 16.01.2026r. do godz. 10.00.
3. Zamawiający nie dopuszcza:
 - 3.1 składania ofert częściowych;
 - 3.2 składania ofert wariantowych;
 - 3.3 złożenia przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty.
4. Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, włączając w to kryteria oceny ofert, warunki udziału w postępowaniu oraz sposób oceny ich spełniania. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego – www.siarkopol.gda.pl.
5. Dane Zamawiającego:

„SIARKOPOL” Gdańsk Spółka Akcyjna , adres: 80-601 Gdańsk 12, ul. Mjr. H. Sucharskiego 12. wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ, VII Wydział Gospodarczy KRS: 0000045354, NIP: 583-000-11-26, wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego – 52 245 000 zł.
6. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:

Rafał Cichosz, tel. 606 789 043
e-mail: rcichosz@siarkopol.gda.pl
7. Dokładny adres do korespondencji:

„SIARKOPOL” Gdańsk Spółka Akcyjna , adres: 80-601 Gdańsk 12, ul. Mjr. H. Sucharskiego 12.



II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- 1.1. Uzyskanie wymaganych zgód administracyjnych – zgłoszenie.
- 1.2. Wykonanie prac remontowych zgodnie z dokumentacją pierwotną oraz technologią przedstawioną przez SIARKOPOL Gdańsk S.A.

2. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAMÓWIENIA ORAZ WARUNKI JEGO WYKONANIA I ODBIORU OKRESLAJĄ:

2.1. Wytyczne funkcjonalno-użytkowe:

2.1.1. Stan obecny:

- Oczyszczalnia ścieków SIARKOPOL Gdańsk S.A oparta jest na technologii opracowanej w latach 70-tych ubiegłego wieku. Jednym z elementów technologii oczyszczania stanowią odstojniki (6 sztuk), które przeznaczone są do mechanicznego oczyszczania ścieków burzowych i przemysłowych przez osadzanie zawiesiny i pyłów siarki. Każdy z osadników jest zbiornikiem żelbetowym wyposażonym w wykładzinę chemoodporną o wym. 22,0/16,4/2,6 m i maksymalnej pojemności roboczej $V=512 \text{ m}^3$. Odstojnik podzielony jest w pionie na dwie warstwy:

- warstwa osadowa wraz z wysokością zapasową $h=0,4 \text{ m}$
- warstwa czynna równa 1,7 m.

W odległości 2 m od ściany odstojnika wykonany jest mur przelewowy o wys. 1,5 m przegradzający komorę na całej szerokości. Zapewnia on spokojny i równomierny napływ ścieków do komory odstojnika. Ścieki przebywają w odstojniku tak długo, aż zostaną oddzielone od osadu oraz pH zostanie doprowadzone do odpowiedniej wielkości. Odprowadzenie ścieków do fosy Twierdzy Wisłoujście następuje po skontrolowaniu ich każdorazowo przez obsługę oczyszczalni.

2.1.2. Planowany zakres prac:

- remont komory odstojnika
- wykonanie oraz montaż nowej rury spustowej z PE DN400, L-2mb połączonej z istniejącą zasuwą spustową,
- wykonanie obarierowania ochronnego w koło odstojnika – stal nierdzewna A2,
- wykonanie drabiny zejściowej – stal nierdzewna A2.

2.1.3 Technologia naprawy:

Odstojnik nr. 2:

Etap 1:

Chronologiczny zakres prac:

1. Demontaż starych barierek zabezpieczających,
2. Rozbiórka okładziny ścian z cegieł,
3. Rozbiórka części dna odstoju (w miejscu uszkodzenia),
4. Rozbiórka częściowa chodników z płyt chodnikowych wokół zbiornika,
5. Odkopanie ścian na głębokość 0,5m,
6. Wykonanie hydroizolacji,
7. Zasypanie ścian z zagęszczeniem gruntu,
8. Zmycie zbiornika wraz z przepompowaniem popłuczyn,
9. Przygotowanie podłoża – hydromonitoring 2500bar,
10. Wywóz i utylizacja gruzu oraz urobku,
11. Rozbiórka ścian przeciwrozbyrgowych,
12. Wklejenie kotew na ścianach co 50 cm, długość 15 cm,

Etap 2:

13. Zbrojenie ścian siatką fi 10, rozkład 15cmx15cm,
14. Zbrojenie oczepu, fi 10 strzemiona,
15. Wklejenie kotew ścian przeciwrozbyrgowych,
16. Zbrojenie ścian przeciwrozbyrgowych,
17. Montaż taśm waterstop w przerwach dylatacyjnych ścian,
18. Szalunek systemowy ścian,
19. Szalunek systemowy ścianek przeciwrozbyrgowych,
20. Betonowanie za pomocą pompy ściany - przyjęto 15cm grubości,
21. Betonowanie z pompą ścianki przeciwrozbyrgowej,
22. Zbrojenie części dna,
23. Betonowanie części dna,
24. Zdjęcie mleka cementowego poprzez mycie wysokociśnieniowe
25. Uszczelnienie rury wraz z kołnierzem betonowym **wlewu** ścieków do odstoju
26. Nałożenie powłoki np. MC-Bauchemie - Ombran FT lub jej odpowiednik zgodnie z przewidzianą technologią,
27. Pielęgnacja powłoki,

- 28. Wykonanie oraz montaż nowej rury **spustowej** wraz z kolanem PE DN400, L-2mb,
- 29. Wykonanie obarierowania ochronnego w koło odstojnika – stal nierdzewna A2,
- 30. Wykonanie drabiny – stal nierdzewna A2

Wszelkie zmiany dotyczące rozwiązań przyjętych w niniejszym projekcie w szczególności dotyczące konstrukcji mogą być wprowadzone wyłącznie za zgodą Zamawiającego. Zmiany muszą być zgłoszone przed składaniem ofert wykonawczych.

2.2. Warunki szczególne wynikające z lokalizacji i specyfiki przedmiotu Zamówienia:

W zakresie warunków bezpieczeństwa pracy:

- 1) Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany odbyć szkolenie z zakresu bhp i ppoż. na czynnym obiekcie i przestrzegać ich w trakcie realizacji Robót.

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- 3.1 Termin realizacji przedmiotu Zamówienia – **II kwartał 2026r.** i wynosi: 60 dni od daty zapisanej w Umowie do dnia zgłoszenia Robót do odbioru końcowego znajdujących się w takim stanie, że zgodnie z Umową upoważnia to Wykonawcę do dokonania takiego zgłoszenia.
- 3.2 Jako datę zawarcia Umowy przyjmować się będzie datę podpisania Umowy przez obie Strony. W przypadku składania podpisów przez Strony w różnych datach, za termin zawarcia uważać się będzie datę, w której podpisy złożyła ostatnia Strona Umowy.

4. PODWYKONAWCY

- 4.1 Zamawiający dopuszcza zatrudnienie Podwykonawców.

5. WIZJA LOKALNA

- 5.1. Na potrzeby przygotowania oferty Wykonawca zobowiązany jest – pod rygorem wykluczenia z Postępowania – do sprawdzenia warunków realizacji, poprzez przeprowadzenie na własny koszt i ryzyko wizji lokalnej w obecności wyznaczonego pracownika SIARKOPOLu Gdańsk wraz z potwierdzeniem jej odbycia. W przedmiotowej sprawie należy skontaktować się z Panem Rafałem Cichoszem.

6. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- 6.1 Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, w której zaproponowano najniższą cenę ofertową netto, podaną jako łączne wynagrodzenie ryczałtowe netto Wykonawcy za zrealizowanie całości przedmiotu Zamówienia.
- 6.2 Uwaga: wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie przysługują od niego środki odwoławcze.

7. ZASADY DOTYCZĄCE TERMINU, MIEJSCA I SPOSOBU SKŁADANIA OFERT

- 7.1 Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „Modernizacja odstojnika nr 2”. Oferty należy składać w sekretariacie „SIARKOPOLu” Gdańsk S.A. w Gdańsku przy ulicy mjr. H. Sucharskiego 12, 80-601 Gdańsk w nieprzekraczalnym terminie do 16.01.2026 godz. 10.00.
- 7.2 Oferty złożone po terminie składania ofert wskazanym w Dziale I pkt 2 nie zostaną rozpatrzone .

8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- 8.1 Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 8.2 Na co najmniej 4 dni kalendarzowe przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o kolejne 30 dni.

Załączniki:

1. *Schemat konstrukcyjny odstojnika.*
2. *Schemat technologiczny odstojników.*