

Gdańsk, 25.09.2026r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na kompleksowy demontaż napowietrznego ciągu estakad transportowych, przenośników taśmowych, obiektów kubaturowych oraz urządzeń technologicznych

Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Siarkopol Gdańsk S.A.
ul. mjr. H. Sucharskiego 12, 80-601 Gdańsk
NIP: 583-000-11-26
e-mail: sekretariat@siarkopol.gda.pl

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedsiębiorstwo Siarkopol Gdańsk S.A. poszukuje wykonawcy zlecenia kompleksowego demontażu, likwidacji i wywozu napowietrznego ciągu estakad transportowych, przenośników, urządzeń technologicznych oraz wybranych obiektów inżynierskich i kubaturowych zlokalizowanych na terenie przedsiębiorstwa w Gdańsku.

Szczegółowy wykaz obiektów i urządzeń do likwidacji:

A. Napowietrzne konstrukcje wsporcze (estakady) i wieże przesypowe:

- **2960113 (Estakada pod P-22)** – długość: 36 mb. Fundamenty żelbetowe, konstrukcja nośna stalowa, obudowana blachą trapezową oraz płytami stalowymi prefabrykowanymi. W skład obiektu wchodzi Wieża przesypowa „A” (obiekt 2-kondygnacyjny, konstrukcja stalowa słupowa, obudowana blachą stalową, powierzchnia zabudowy: 90 m²).
- **2960112 (Estakada pod P-23)** – długość L: 642 mb. Fundamenty żelbetowe, konstrukcja nośna stalowa obudowana płytami żelbetowymi, szkłem i blachą trapezową. W skład obiektu wchodzi Wieża przesypowa „B” (obiekt 2-kondygnacyjny, konstrukcja stalowa słupowa, obudowana blachą i płytami eternitowymi/azbestowymi, dach częściowo z płyt eternitowych, powierzchnia zabudowy: 75 m²).
- **2960111 (Estakada pod P-24)** – długość L: 163 mb (od P-23/24 w kierunku nabrzeża OPP). Fundamenty żelbetowe, konstrukcja nośna stalowa obudowana płytami żelbetowymi prefabrykowanymi i blachą trapezową, dach częściowo kryty płytami eternitowymi.



B. Obiekty kubaturowe i inżynieryjne:

- **1350022 (Magazyn Gazów Technicznych)** – budynek 1-kondygnacyjny, niepodpiwniczony, konstrukcja murowana, ściany z cegły klinkierowej, dach żelbetowy kryty papą, posadzka betonowa. Powierzchnia zabudowy: 41,49 m², kubatura: 162,86 m³.
- **2440168 (Most Żelbetowy)** – konstrukcja żelbetowa oparta na przyczółkach, rozpiętość: 10,54 mb wraz z najazdami technologicznymi w formie nasypów ziemnych.

C. Urządzenia technologiczne i wyposażenie ciągu (do demontażu i złomowania):

- **6430118** – Przenośnik taśmowy P22 B-1400 (Długość L = 367 mb); Q=1000 t/h; napęd 2 x 100 kW, dwie przekładnie A-1:55.
- **6430119** – Przenośnik taśmowy P23 B-1400 (Długość L = 671 mb); Q=1000 t/h; napęd 2 x 100 kW, dwie przekładnie A-1:55.
- **6430114** – Przenośnik taśmowy P24 B-1400 (Długość L = 164 m); Q=1000 t/h; napęd 2 x 55 kW, dwie przekładnie A-1:55.
- **6430513** – Przenośnik taśmowy P-21 D. Taśmociąg mobilny, na kołach stalowych, o długości liniowej L = 80 mb, B-1000; z wyposażeniem elektrycznym pracy i sterowania taśmy oraz kosza, z koszem zasypowym, taśma gumowa l=165 mb.
- **6460117** – Suwnica Q-3 Mg L-6,5 m Przesyp „A”. Jednobelkowa o napędzie elektrycznym, sterowana z poziomu „0”.
- **6460116** – Suwnica Q-3 Mg L-6,5 m Przesyp „B”. Jednobelkowa o napędzie elektrycznym, sterowana z poziomu „0”.
- **6460113** – Suwnica Q-3 Mg L-6,5 m Przesyp „C”. Jednobelkowa o napędzie elektrycznym, sterowana z poziomu „0”.
- **5210006** – Urządzenie dozujące - Kruszarka B. Kosz zasypowy zabudowany na taśmociągu P 21 D, przejezdny, sterowany.
- **5210019** – Separator elektromagnetyczny. Typ EMHB 1200/1650-S. Prędkość taśmy V=1,68 m/sek; wysokość unoszenia H=400 mm. Napęd taśmy – silnik 5,5 kW.
- **6600716** – Waga przenośniowa z terminalem Dini Argeo 3590. Zabudowana w ciągu przenośnika P-23, pomiędzy podporami 32-36.

2. ZAKRES ZLECENIA

Zlecenie realizowane jest w formule kompleksowej i obejmuje:

1. **Prace projektowo-formalne:** Wykonanie projektów prac rozbiórkowych/demontażowych oraz uzyskanie wszelkich wymaganych prawem zezwoleń, decyzji administracyjnych i zgłoszeń.
2. **Demontaż i wyburzenia:** Fizyczny demontaż konstrukcji stalowych, betonowych, wyburzenie budynku magazynu oraz rozbiórkę mostu żelbetowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
3. **Gospodarka odpadami niebezpiecznymi (Azbest):** Bezpieczny demontaż, uszczelnienie, załadunek, transport oraz utylizacja płyt eternitowych (zawierających azbest) stanowiących dachy i obudowę estakad oraz wież przesypowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i BHP.
4. **Zagospodarowanie odpadów i złomu:** Wywóz i utylizacja całości odpadów pobudowlanych i gruzu. Pozyskany z demontażu złom stalowy (konstrukcje estakad, suwnice, taśmociągi) przechodzi na własność Wykonawcy – jego szacunkową wartość należy ująć w formularzu cenowym jako pomniejszenie kosztów całkowitych oferty.
5. **Uporządkowanie terenu:** Wyrównanie i mechaniczne zagęszczenie powierzchni gruntu w miejscach po zdemontowanej infrastrukturze i stopach fundamentowych do poziomu min. ID=0,60.

3. SPECYFICZNE WARUNKI REALIZACJI PRAC

- **Prace w skrajni kolejowej:** Ciąg estakad przebiega bezpośrednio nad i wzdłuż czynnych torów kolejowych bocznicy Siarkopol Gdańsk S.A. Prace demontażowe na tych odcinkach będą wymagały ścisłej koordynacji ze zleceniodawcą oraz będą prowadzone wyłącznie w wyznaczonych oknach czasowych.
- **Prace na wysokości:** Demontaż konstrukcji estakad wymaga prowadzenia prac na wysokości w bezpośrednim sąsiedztwie czynnych sieci energetycznych i przesyłowych.

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (Wymagane dokumenty)

Oferta powinna zawierać:

- Formularz cenowy z rozbiem na koszty demontażu całości obiektów, zawierające osobne pozycje dla kosztów utylizacji azbestu, kosztów utylizacji poliwęglanu komorowego, kosztów utylizacji taśm przenośnikowych oraz wartość odzyskanego złomu.
- Harmonogram rzeczowo-terminowy (czas realizacji z uwzględnieniem procedur administracyjnych).
- Kopię ważnej polisy ubezpieczeniowej OC oferenta w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 1 000 000 PLN (jednego miliona złotych).

- Referencje: Wykaz potwierdzający należyte wykonanie minimum 2 zrealizowanych zleceń o tożsamym charakterze prac w ciągu ostatnich 5 lat (demontaż wielkogabarytowych konstrukcji stalowych/estakad lub rozbiórki obiektów przemysłowych).
- Oświadczenie o posiadaniu uprawnień i technicznym przygotowaniu do demontażu oraz utylizacji materiałów niebezpiecznych, w tym zawierających azbest (bądź wskazanie wyspecjalizowanego podwykonawcy).

5. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być złożona w zamkniętej, białej kopercie bez żadnych nadruków, z napisem: „Oferta – wyburzenia i demontaż ciągu estakad”
2. Oferty należy składać w sekretariacie spółki „Siarkopol” Gdańsk S.A. przy ulicy mjr. H. Sucharskiego 12, 80-601 Gdańsk, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.10.2026 r., godz. 10:00. Oferty złożone po tym terminie będą wykluczone z postępowania.
3. Otwarcie ofert (niejawne) nastąpi w dniu 09.10.2026 r. o godz. 10:30.

6. INFORMACJE DODATKOWE

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta, wystąpienia o uzupełnienie ofert, odrzucenia ofert bez podania przyczyn lub unieważnienia postępowania na każdym etapie.
- Zamawiający bezwzględnie zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie zakładu przed przygotowaniem wyceny.
- Zamawiający nie akceptuje składania ofert częściowych.
- O wynikach przetargu wszyscy oferenci zostaną poinformowani drogą mailową na wskazane w ofercie adresy e-mail.
- Osobą uprawnioną do kontaktu i udzielania informacji technicznych jest Pan Andrzej Szymikowski, tel. kom. 602 693 303.